

クリーンセンター滋賀施設解体等工事  
参考数量書

数量作成 公益財団法人 滋賀県環境事業公社

- 本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書でなく、参考数量です。
- 記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（（財）建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

## 2

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

公益財団法人 滋賀県環境事業公社

現場管理費〔公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)〕

3

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事		16.01	0.00	16.01	1.00	1.01	
建築工事 改修工事		18.35	0.00	18.35	1.00	1.01	
小計 (率対象)							
建築工事 処分費							
小計 (率対象外)							
合計							
電気設備工事 改修工事		43.94	0.00	43.94	1.00	1.01	
小計 (率対象)							
電気設備工事 処分費							
小計 (率対象外)							
合計							
機械設備工事 改修工事		45.31	0.00	45.31	1.00	1.01	
小計 (率対象)							
合計							
総計							



一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

4

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 新営工事							
建築工事 改修工事							
建築工事 処分費							
小計 (率対象)							
電気設備工事 改修工事							
電気設備工事 処分費							
小計 (率対象)							
機械設備工事 改修工事							
小計 (率対象)							
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事		14.06	0.00	14.06	1.00		
契約保証費				0.04	1.00		
端数調整							
総計							





名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
計				

## 解体工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
金属工事		1		式		
建具工事		1		式		
内外装工事		1		式		
ユニットおよびその他工事		1		式		
雑工事		1		式		
舗装工事		1		式		
排水工事		1		式		
計						

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
浸出水処理施設		1		式		
発生材処分費		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

給水設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
給水設備			1	式		
計						

[illegible]

## 解体工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
管理棟		1		式		
雑用水ポンプ室		1		式		
屋外電灯		1		式		
構内電線路		1		式		
通信配線路		1		式		
発生材処分費		1		式		
計						

## 解体工事 科目別内訳

機械設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
A. 管理棟		1		式		
B. 雑用水ポンプ室・雨水集水タンク		1		式		
D. 外構解体工事		1		式		
計						



改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式		
計					
土工事	土工事	1	式		
計					
地業工事	地業工事	1	式		
計					
鉄筋工事	鉄筋工事	1	式		
計					
コンクリート工事	コンクリート工事	1	式		
計					
型枠工事	型枠工事	1	式		
計					
金属工事	金属工事	1	式		
計					
建具工事	建具工事	1	式		

建築工事 中科目別内訳

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
内外装工事	内装工事	1	式		
計					
ユニットおよびその他工事	ユニットおよびその他工事	1	式		
計					
雑工事	雑工事	1	式		
計					
舗装工事	舗装工事	1	式		
計					
排水工事	排水工事	1	式		
計					

[illegible]

## 電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

給水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	給水設備	1	式		
計					

## 機械設備工事 中科目別内訳

排水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
浄化槽設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

解体工事 中科目別内訳

公益財団法人 滋賀県環境事業公社

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
管理棟	受変電・幹線設備	1	式		
管理棟	電灯設備	1	式		
管理棟	弱電設備	1	式		
計					
雑用水ポンプ室	幹線・動力設備	1	式		
雑用水ポンプ室	電灯設備	1	式		
計					
屋外電灯	電灯設備	1	式		
計					
構内電線路	構内電線路設備	1	式		
計					
通信配線路	通信配線路設備	1	式		
計					
発生材処分費	発生材処分費	1	式		
計					

解体工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
A. 管理棟	解体工事	1	式		
A. 管理棟	発生材処分	1	式		
A. 管理棟	土工事	1	式		
計					
B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ビッド	解体工事	1	式		
B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ビッド	発生材処分	1	式		
B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ビッド	土工事	1	式		
計					
D. 外構解体工事	解体工事	1	式		
D. 外構解体工事	発生材処分	1	式		
D. 外構解体工事	土工事	1	式		
計					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

改修工事		土工事		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	2.2	m3			
根切り	小規模土工 -	88.8	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.8	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	77.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	0.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 ハックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	11.5	m3			
鋼矢板損料	Ⅲ型 期間3ヵ月	50.4	t			
鋼矢板打込み	Ⅲ型 ハーフロハンマ	336	m			
鋼矢板引抜き	Ⅲ型 ハーフロハンマ	336	m			
鋼矢板運搬費		50.4	t			
計						



改修工事		コンクリート工事		コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	21-15-25	0.9	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0003
捨てコンクリート	18-15-25	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0004
基礎コンクリート	21-15-25	5.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0005
捨てコンクリート	18-15-25	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0006
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.8	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.5	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

改修工事		型枠工事		型枠工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	3.4	m <sup>2</sup>			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	29	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	32.3	m <sup>2</sup>			
面木		5.6	m			
計						









改修工事		排水工事		排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管理設	VP管 φ150	7.5	m			
計						

解体工事		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	114	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
カッター切り	アスファルト 厚20cm	136	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	12.5	m <sup>3</sup>			
伐根	樹高1.5m 直径0.1m 枝張1.6	1	本			
計						

解体工事		発生材処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	その他混載類 安定型	6	m3			
発生材積込費	ボード類	2.5	m3			
発生材積込費	その他混載類 安定型	6	m3			
発生材運搬費	ボード類	2.5	m3			
発生材運搬費	その他混載類 安定型	6	m3			
発生材運搬費	がれき類	12.5	m3			
発生材処分費	ボード類	2.5	m3			
発生材処分費	その他混載類 安定型	6	m3			
発生材処分費	がれき類	12.5	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		浸出水処理施設		構内配電線路設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	8	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	13	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
金属製露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個			
ケーブル CVV2sq-4C 抜線・既設線入線	管内	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	37	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C FEP内 (PF・CD)	19	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	40	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ビット・天井	20	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m			
照明器具	F9W	1	台			
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	18	m			
高所作業車	トラック架装リフト (ハケット・アーム型) 8～10m	8	台・日			



電気設備工事		浸出水処理施設		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C 管内	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ビット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	21	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	130	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	181	m			
しゃ断器	MCCB3P 100AF 主回路	1	個			
しゃ断器	ELCB2P 50AF -	5	個			
電灯分電盤	L-3A	1	面			
警報盤	AL-1	1	面			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個			

## 電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		浸出水処理施設		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ (新金属プレート付)	1P15Ax1+3W15Ax2	1	個			
埋込スイッチ (新金属プレート付)	1P15Ax4+PLSWx2	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	13	個			
フロアコンセント(アップ型)	2P15Ax2	1	個			
防水コンセント	15A 2P+2PEP+ET	2	個			
フロアプレート	水平高低調整形	4	個			
照明器具	A44	23	台			
照明器具	A32	2	台			
照明器具	B56	1	台			
照明器具	B25	2	台			
照明器具	C59	2	台			
照明器具	D15	1	台			
照明器具	E15W	1	台			

電気設備工事		浸出水処理施設		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	a3	3	台			
照明器具	b45	2	台			
撤去工事		1	式			別紙 00-0014
計						

## 電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		浸出水処理施設		構内情報通信網（情報）設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	22	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1)附属品	C型(60.0mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ヒット・天井	150	m			
情報用アクトレット(金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	3	個			
LAN受口(新金属プレート付)	3口	1	個			
LAN受口(新金属プレート付)	4口	1	個			
計						



電気設備工事		浸出水処理施設		構内情報通信網（インターホン）設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線び(MMI)	A型(25.4mm)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	16	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	11	m			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フラック	1	個			
インターホン 脱着		1	個			
計						

## 電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		浸出水処理施設		構内交換（電話）設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
1種金属線び(MMI)	A型(25.4mm)	14	m			
ワイブ ロテクタ	特5号	9	m			
1種金属線び(MMI) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ビッド・天井	128	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ビッド・天井	2	m			
電話用アトリット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			
計						





給水設備工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水用減圧弁	20A	1	個			
間接排水口	100A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
埋設表示		1	式			別紙 00-0016
土工事		1	式			別紙 00-0017
計						

## 機械設備工事 細目別内訳

排水設備工事		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽	10人槽 放流ポンプ槽付き	1	基			
計						

排水設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L T- 8 蝶番ロック式	1	組			
インポート改修	600角以下	2	か所			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VI)	地中配管 50A	13	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 20A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 30A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VI)	地中配管 50A	13	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VI)改修 土工事	地中配管 100A	4	m			
		1	式			別紙 00-0018
計						

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		A. 管理棟		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	1	式			別紙 00-0019
防音シート張り		1	式			別紙 00-0020
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式			別紙 00-0021
計						

# 解体工事 細目別内訳

33

建築工事		A. 管理棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S造 建物上屋解体	鉄骨カッター主体	468	m <sup>2</sup>			
基礎コンクリート撤去	圧砕機・大型ブレーカー主体	59.2	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリート撤去	圧砕機・大型ブレーカー主体	4.8	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート撤去	圧砕機・大型ブレーカー主体	44.2	m <sup>3</sup>			
上部躯体コンクリート撤去	圧砕機・大型ブレーカー主体	31.6	m <sup>3</sup>			
内部造作解体		468	m <sup>2</sup>			
屋根：折板 撤去 山高85 t 0.6	処分費別途	269	m <sup>2</sup>			
屋根：雪止め 撤去 L=50	処分費別途	12	m			
屋根：笠木・水切り 撤去 ｶﾞｰﾅｰ鉄板t0.6	処分費別途	87.7	m			
塩ビ軒樋 撤去 200*165	運搬・処分共	18.7	m			
堅樋 撤去 VP管 φ 100	運搬・処分共	33.7	m			
樋養生管 撤去 鋼管 φ 150	処分費別途	3	m			
パラペット壁：角波鉄板 撤去 ｶﾞｰﾅｰ鉄板t0.4	処分費別途	87	m <sup>2</sup>			
軒天水切り 撤去 ｶﾞｰﾅｰ鉄板t0.6	処分費別途	105	m			
外壁：ALC版 撤去 t=100	処分費別途	333	m <sup>2</sup>			

# 解体工事 細目別内訳

建築工事		A. 管理棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒天：ｸﾞﾗｽ板 撤去	処分費別途	33.8	m <sup>2</sup>			
外部看板 撤去 W5300*H1500	処分費別途	1	か所			
ﾌﾙﾐ底 撤去 W4550*D1600	処分費別途	1	か所			
ﾌﾙﾐ風除室 撤去 W2300*D1520*H2900 t70	処分費別途	1	か所			
階段手摺 撤去 SUS、40φ	運搬・処分共	61.7	m			
ｷｯﾁﾝｾｯﾄ 撤去 L形 L2100	運搬・処分共	1	式			
ﾐﾆｷｯﾁﾝ 撤去 L1200	運搬・処分共	1	式			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 撤去 ﾌﾙﾐ	運搬・処分共	77.2	m <sup>2</sup>			
帽子掛け 撤去 木製 L0.9	運搬・処分共	2	か所			
ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ 撤去 ﾌﾙﾐ	運搬・処分共	3.8	m			
ｶｳﾝﾀｰ 撤去 ﾎﾞﾘﾎﾞﾝｽﾄﾌｫｰﾑ350*1400	運搬・処分共	1	か所			
ｶｳﾝﾀｰ 撤去 ﾎﾞﾘﾎﾞﾝｽﾄﾌｫｰﾑ300*2700	運搬・処分共	1	か所			
ﾋﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾌ 撤去 ｱｸﾘ板、t5 180*180	運搬・処分共	4	か所			
ﾋﾞｯｸﾞｸﾞﾗﾌ 撤去 ｱｸﾘ板、t5 145*405	運搬・処分共	2	か所			
室名札 撤去 ｱｸﾘ板、t5 360*120	運搬・処分共	12	か所			

解体工事 細目別内訳

建築工事		A. 管理棟		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導表示板 撤去 770板、t5 300*120	運搬・処分共	2	か所			
白板 撤去 1800*9007mm枠、ホ ーロー	運搬・処分共	2	か所			
掲示板 撤去 1800*9007mm枠、シ ート	運搬・処分共	6	か所			
棚板 撤去 木製、吊木、ハンカ ーバイク	運搬・処分共	1	か所			
天井点検口 撤去 7mm枠、600*600	運搬・処分共	10	か所			
天井点検口 撤去 7mm枠、450*450	運搬・処分共	10	か所			
鏡 撤去 360*450程度	運搬・処分共	6	か所			
鏡 撤去 傾斜鏡(多目的使 所)	運搬・処分共	1	か所			
グレーチング 蓋 撤去 W15	運搬・処分共	2.9	m			
グレーチング 蓋 撤去 足洗い場	運搬・処分共	0.5	m <sup>2</sup>			
誘導ブロック 撤去 コンクリート製	運搬・処分共	12.1	m <sup>2</sup>			
誘導ブロック 撤去 塩ビ製	運搬・処分共	5.9	m <sup>2</sup>			
シャワースニット 撤去 塩ビ製	運搬・処分共	2	台			
計						

解体工事 細目別内訳

建築工事		A. 管理棟		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	有筋コンクリート類	135	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	無筋コンクリート類	7.7	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	がれき類	0.9	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	ガラス類	0.8	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	ボード類	20.4	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	アルミ	7.4	t			
発生材集積費	鉄屑	40.5	t			
発生材集積費	その他混載類 安定型	128	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	木材類	2.3	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	有筋コンクリート類	135	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	無筋コンクリート類	7.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	がれき類	0.9	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	ガラス類	0.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	ボード類	20.4	m <sup>3</sup>			

建築工事		A. 管理棟		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込費	アルミ	7.4	t			
発生材積込費	鉄屑	40.5	t			
発生材積込費	その他混載類 安定型	128	m3			
発生材積込費	木材類	2.3	m3			
発生材運搬費	有筋コンクリート類	135	m3			
発生材運搬費	無筋コンクリート類	7.7	m3			
発生材運搬費	がれき類	0.9	m3			
発生材運搬費	ガラス類	0.8	m3			
発生材運搬費	ボード類	20.4	m3			
発生材運搬費	アルミ	7.4	t			
発生材運搬費	鉄屑	40.5	t			
発生材運搬費	その他混載類 安定型	128	m3			
発生材運搬費	木材類	2.3	m3			

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		A. 管理棟		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	有筋コンクリート類	135	m3			
発生材処分費	無筋コンクリート類	7.7	m3			
発生材処分費	がれき類	0.9	m3			
発生材処分費	ガラス類	0.8	m3			
発生材処分費	ボード類	20.4	m3			
発生材処分費	アルミ	7.4	t			
発生材処分費	鉄屑	40.5	t			
発生材処分費	その他混載類 安定型	128	m3			
発生材処分費	木材類	2.3	m3			
発生材処分費	樹脂等類(8tコンテナ)	2	台			
計						





建築工事		B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ピット		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有筋コンクリート 撤去	圧砕機・大型グレーカー主体	102	m <sup>3</sup>			
無筋コンクリート 撤去	圧砕機・大型グレーカー主体	6.5	m <sup>3</sup>			
内部造作解体		16.5	m <sup>2</sup>			
タラップ 撤去 SUS304 φ19 W30 0*1250	運搬・処分共	13	本			
鋳鉄製マンホール 撤去 φ600 軽 荷重型 (5KN)	運搬・処分共	1	か所			
止水板 撤去 H=100 水槽立上り 部膨潤型	運搬・処分共	15.8	m			
親子開きフラッシュ戸 撤去 アルミ	運搬・処分共	1	か所			
ガラスブロック窓 枠 撤去 w475*h1560 (mm)	運搬・処分共	2	か所			
地盤改良 撤去	処分費別途	66.6	m <sup>3</sup>			
ガラスブロック 撤去	処分費別途	1.5	m <sup>2</sup>			
グレーチング 蓋 撤去	運搬・処分共	1	か所			
HIVP 撤去	運搬・処分共	4.4	m			
計						

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ピット		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	有筋コンクリート類	102	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	無筋コンクリート類	6.5	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	ガラス類	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	その他混載類 管理型	66.6	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	木材類	0.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	有筋コンクリート類	102	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	無筋コンクリート類	6.5	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	ガラス類	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	その他混載類 管理型	66.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	木材類	0.7	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	有筋コンクリート類	102	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	無筋コンクリート類	6.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	ガラス類	0.2	m <sup>3</sup>			

建築工事		B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ピット		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	その他混載類 管理型	66.6	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	木材類	0.7	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	有筋コンクリート類	102	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	無筋コンクリート類	6.5	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	ガラス類	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	その他混載類 管理型	66.6	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	木材類	0.7	m <sup>3</sup>			
計						

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ピット		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	発生土(場内土)	213	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.8m <sup>3</sup> 土砂 DID区間無し 0.3km以下	213	m <sup>3</sup>			
砂利地業	再生クワジャラン	2.4	m <sup>3</sup>			
場内整地		40.3	m <sup>2</sup>			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事		C. 洗輪場		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有筋コンクリート 撤去	圧砕機・大型グレーカー主体	35.7	m <sup>3</sup>			
無筋コンクリート 撤去	圧砕機・大型グレーカー主体	2.7	m <sup>3</sup>			
自動タイヤ洗浄機 ビット 撤去	運搬・処分共	1	基			
VU管 撤去 φ150	運搬・処分共	4.6	m			
計						

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		C. 洗輪場		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	有筋コンクリート類	35.7	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	無筋コンクリート類	2.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	有筋コンクリート類	35.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	無筋コンクリート類	2.7	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	有筋コンクリート類	35.7	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	無筋コンクリート類	2.7	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	有筋コンクリート類	35.7	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	無筋コンクリート類	2.7	m <sup>3</sup>			
計						

建築工事		D. 外構解体工事		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルトカット ター切り		75.1	m			
アスファルト舗装 撤去	処分費別途	504	m <sup>2</sup>			
基礎コンクリート 撤去	圧碎機・大型ブレーカー主体	10.2	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリート 撤去	圧碎機・大型ブレーカー主体	0.6	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート 撤去	圧碎機・大型ブレーカー主体	1.9	m <sup>3</sup>			
緑石 部分撤去 W150*H150	処分費別途	4.2	m			
メッシュフェンス 撤去 H1800	運搬・処分共	16.8	m			
U字溝 撤去 W500*H445	運搬・処分共	4.2	m			
上記コンクリート 製柵蓋 撤去 W500	運搬・処分共	4.2	m			
既製コンクリート 会所柵 撤去 □300*H1500	運搬・処分共	7	か所			
上記鋳鉄製格子柵 蓋 撤去 □300	運搬・処分共	7	か所			
既製コンクリート 会所柵 撤去 □700*H1800	運搬・処分共	1	か所			
上記鋳鉄製格子柵 蓋 撤去 □700	運搬・処分共	1	か所			
既製コンクリート 会所柵 撤去 □800*H900	運搬・処分共	2	か所			
上記鋳鉄製格子柵 蓋 撤去 □800	運搬・処分共	2	か所			

建築工事		D. 外構解体工事		解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HIVP 撤去 φ150 コン巻き	運搬・処分共	12.9	m			
HIVP 撤去 φ125 コン巻き	運搬・処分共	7.8	m			
HIVP 撤去 φ125	運搬・処分共	13.5	m			
HIVP 撤去 φ100	運搬・処分共	3.7	m			
HIVP 撤去 φ75	運搬・処分共	10.9	m			
受水槽 撤去 W2000*D2000*H1500	運搬・処分共	1	基			
計						

## 解体工事 細目別内訳

建築工事		D. 外構解体工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	有筋コンクリート類	12.1	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	無筋コンクリート類	4.8	m <sup>3</sup>			
発生材集積費	がれき類	75.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	有筋コンクリート類	12.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	無筋コンクリート類	4.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込費	がれき類	75.6	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	有筋コンクリート類	12.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	無筋コンクリート類	4.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	がれき類	75.6	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	有筋コンクリート類	12.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	無筋コンクリート類	4.8	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	がれき類	75.6	m <sup>3</sup>			









電気設備工事		雑用水ポンプ室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0029
計						

## 解体工事 細目別内訳

電気設備工事		屋外電灯		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0030
計						





## 48

解体工事 細目別内訳

公益財団法人 滋賀県環境事業公社

解体工事 細目別内訳

公益財団法人 滋賀県環境事業公社



機械設備工事		D. 外構解体工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材集積費	その他混載類 管理型	1.34	m3			
発生材積込費	その他混載類 管理型	1.34	m3			
発生材運搬費	その他混載類 管理型	1.34	m3			
発生材処分費	その他混載類 管理型	1.34	m3			
計						

## 解体工事 細目別内訳

機械設備工事		D. 外構解体工事		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	給水設備	1	式			別紙 00-0038
土工事	排水設備	1	式			別紙 00-0039
計						



改修工事		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	25.7	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	25.7	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	25.7	m <sup>2</sup>			
計						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	269	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	269	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	269	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

改修工事		コンクリート工事		コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0003
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.9	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.9	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0004
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

改修工事		コンクリート工事		コンクリート工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0005
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	5.41	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	5.41	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
コンクリート打設手間	土間コンクリート 圧送費等とも	1	式			別紙 00-0006
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	0.1	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.1	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

改修工事		建具工事		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチールハーフレイション	上部開口型 MW-50同等品	1	式			別紙 00-0007
製品代		1	式			
施工費		1	式			
ガラス工事費		1	式			
運搬搬入費		1	式			
計						

改修工事		雑工事		雑工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製看板 移設		1	式			別紙 00-0009
内装工		0.1	人			
計						
門扉 鍵		1	式			別紙 00-0010
南京錠	ELN-1110-30同等品	1	個			
門落とし	DL-146S同等品	1	個			
溶接工		0.2	人			
計						

建築工事 別紙明細

改修工事		舗装工事		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
区画線		1	式			別紙 00-0011
区画線工	実線 15cm	25	m			
区画線工	実線 15cm	46.5	m			
路面標示用塗料	3種1号	40.8	kg			
計						
車止め		1	式			別紙 00-0012
パーキングブロック	NSP-100B同等品	10	本			
普通作業員		0.3	人			
計						



電気設備工事		発生材処分費		発生材処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0015
有価材	1号銅線	2.7	kg			
ナゲット処理		10.8	kg			
混載処分費	安定型のみ 運搬・積込み共	0.3	m3			
蛍光灯処分費	10kg以上	15.8	kg			
計						

## 機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設表示		1	式			別紙 00-0016
埋設表示テープ 取付	150幅	46	m			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
地中埋設標	鉄 製	5	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0017
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.8	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.2	m3			
山砂		4.6	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4.6	m3			
計						



[illegible]

解体工事 別紙明細

建築工事		B. 雑用水ポンプ室 ・ 雨水集水タンク		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	1	式			別紙 00-0022
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	81.8	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	81.8	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	81.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	81.8	m <sup>2</sup>			
計						
防音シート張り		1	式			別紙 00-0023
防音シート張り	基本料 修理費含む - -	81.8	m <sup>2</sup>			
防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	81.8	m <sup>2</sup>			
防音シート張り	掛払い手間 - -	81.8	m <sup>2</sup>			
計						





電気設備工事		管理棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0026
撤去工事 再利用なし	照明器具 B タケライト EFD13W-1	3	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 D ウォールライト FL20W-1	5	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 E 埋込蛍光灯 FPL28W-2	48	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 F 埋込蛍光灯 FHF32W-2	20	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 G 埋込蛍光灯 FHF32W-2	38	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 H 富士型蛍光灯 FHF32W-2	7	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 I 直付蛍光灯 FHF32W-1	6	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 J 富士型蛍光灯 FL20W-2	2	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 K シーリングライト IL40W-1	8	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 L シーリングライト IL60W-1	2	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 N シーリングライト IL40W-1	2	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 O ウォールライト FCL30W-1	6	台			
撤去工事 再利用なし	照明器具 P ブラケットライト IL40W-1	1	台			
撤去工事 再利用なし	熱線センサ	5	台			

解体工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事		管理棟		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0027
撤去工事 再利用なし	天井埋込スピーカー	17	台			
撤去工事 再利用なし	クリアホン	4	台			
撤去工事 再利用なし	アンプ A ラック型 360W	1	架			
撤去工事 再利用なし	アンプ C 卓上型 15W	1	台			
撤去工事 再利用なし	BSアンテナ 900φ	1	台			
撤去工事 再利用なし	BSアンテナ 510φ	1	台			
撤去工事 再利用なし	端子盤 T-1	1	面			
撤去工事 再利用なし	端子盤 T-2	1	面			
計						

## 解体工事 別紙明細

電気設備工事		雑用水ポンプ室		幹線・動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0028
撤去工事 再利用なし	動力盤 M-3	1	面			
撤去工事 再利用なし	警報盤	1	面			
計						

[illegible]

## 解体工事 別紙明細

[illegible]



# 解体工事 別紙明細

64

電気設備工事		通信配線路		通信配線路設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0032
撤去工事 再利用なし	ケーブル EM-CPEE1. 2-1P	2, 210	m			
撤去工事 再利用なし	ケーブル EM-CE14sq-2C	207	m			
撤去工事 再利用なし	ケーブル EM-CE3. 5sq-2C	7	m			
撤去工事 再利用なし	ケーブル 7C-2V	414	m			
撤去工事 再利用なし	ケーブル 5C-2V	7	m			
撤去工事 再利用なし	トランスベクトスピーカー	1	台			
計						

# 解体工事 別紙明細

電気設備工事		発生材処分費		発生材処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0033
有価材	鉄くず類 ヘビーH3	2, 484. 9	kg			
有価材	1号銅線	1, 212. 2	kg			
運搬費	スクラップ 鉄屑	5. 2	t			
ナゲット処理		3, 281. 2	kg			
コンクリートガラ	無筋コンクリート類	1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0. 13m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 28. 5km以下	1	m3			
混載処分費	安定型のみ 運搬・積込み共	5. 9	m3			
蛍光灯処分費	10kg以上	40. 5	kg			
ランプ処分費	10kg迄	1	式			
絶縁油の処理費用	絶縁油	274. 3	L			
収集運搬費用	絶縁油	1	式			
回収作業費	絶縁油	1	式			
事務手数料	絶縁油	1	式			
計						

機械設備工事		A. 管理棟		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	給水設備	1	式			別紙 00-0034
根切り(人力)		16.7	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	16.7	m3			
計						
土工事	排水設備	1	式			別紙 00-0035
根切り(人力)		67.9	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	67.9	m3			
計						

## 解体工事 別紙明細

機械設備工事		B. 雑用水ポンプ室・雨水集水ビッド		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	給水設備	1	式			別紙 00-0036
根切り(人力)		1.6	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1.6	m3			
計						
土工事	排水設備	1	式			別紙 00-0037
根切り(人力)		4.8	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	4.8	m3			
計						

機械設備工事		D. 外構解体工事		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	給水設備	1	式			別紙 00-0038
根切り(人力)		34.4	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	34.4	m3			
計						
土工事	排水設備	1	式			別紙 00-0039
根切り(人力)		7.6	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	7.6	m3			
計						

公益財団法人 滋賀県環境事業公社



公益財団法人 滋賀県環境事業公社